

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...โครงการบุกเบิกถนนเลียบริมคลองห้วยพูน หมู่ที่ ๘
ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี...
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๕๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ...โดยทำการถางป่าขุดต่อ ขนาดหน้ากว้าง ๙๑๐ ตร.ม. ถมลูกรังพร้อมเกรดเกลี่ยบดทับ
ให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๐.๒๖๐ กิโลเมตร หนา ๐.๗๐ เมตร ทำการ
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ (๑๒๘-๒๕๔๙) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน
๑ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ ตามแบบรายละเอียดที่ อบต.ทุ่ง กำหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน ๑ ป้าย...
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๐๑,๐๐๐.๐๐..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาวกฤษณี จิตธारा
 - ๗.๒ นางสาวกุลยา สังข์ทอง
 - ๗.๓ นายอนิรุทธิ์ รุ่งกษัตรา
 - ๗.๔
 - ๗.๕

ราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 1/1

โครงการ	: บุกเบิกถนนเลียบริมคันคลองห้วยพุน หมู่ที่ 8
รายละเอียดโครงการ	: โดยทำการทางป่าขุดต่อ 910.00 ตร.ม. ถมดินลูกรัง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร
	พิกัด จุดเริ่มต้น STA 0+000 E 524345 N 1045477 จุดสิ้นสุด STA 0+260 E 524549 N 1045517
	พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง	: หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณราคา	: วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				(ต่อหน่วย)	(บาท)	(ต่อหน่วย)	(บาท)		
1	งานทางป่าขุดต่อ	910.00	ตร.ม.	-	-	5.67	5,159.70	5,159.70	
2	วัสดุดินลูกรัง	819.00	ลบ.ม.	343.92	281,670.48	-	-	281,670.48	
3	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม.	6.00	ท่อน	700.94	4,205.64	188.00	1,128.00	5,333.64	
4	ทรายรองพื้นท่อ	0.50	ลบ.ม.	560.75	280.38	99.00	49.50	329.88	
5	คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	2,102.80	1,051.40	306.00	153.00	1,204.40	
6	ปูนซีเมนต์ยารอยต่อ	2.00	ถุง	163.55	327.10	306.00	612.00	939.10	
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน							294,637.20	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวกฤษณี จิตธารา)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกุลยา สังข์ทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอนิรุทธิ์ รุ่งกษัตรา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	บุกเบิกถนนเลียบริมคลองห้วยพูน หมู่ที่ 8		
รายละเอียดโครงการ	โดยทำการถางป่าขุดต่อ 910.00 ตร.ม.ถมดินลูกรัง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 260.00 เมตร		
	หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร		
พิกัด จุดเริ่มต้น STA 0+000 E 524345 N 1045477 จุดสิ้นสุด STA 0+260 E 524549 N 1045517			
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย			
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
รายละเอียด	ตามแบบแปลน อบต.ทุ่ง	ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1	แผ่น	เมื่อ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	294,637.20	1.3642	401,944.06	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			401,944.06	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			401,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนหนึ่งพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ทั้งหมด

- ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นางสาวกฤษณี จิตธรา)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวกฤษยา สังข์ทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอนิรุทธิ์ รุ่งกษัตรา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน