

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลองสด หมู่ที่ ๖
ตำบลทุ่ง อำเภอยายา จังหวัดสุราษฎร์ธานี...

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ...โดยทำการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. สำเร็จรูป มอก. ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐x๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๗ ท่อน ทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ (๑๒๘-๒๕๔๙) ขนาด
Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน และถมลูกรังหลังท่อพร้อมเกลียวเรียบบดอัดแน่น
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๐๔๐ กิโลเมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ
รายละเอียดที่ อบต.ทุ่ง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน
๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน ๑ ป้าย...

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๖๒,๐๐๐.๐๐..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นางสาวกฤษณี จิตธารา
- ๗.๒ นางสาวกุลยา สังข์ทอง
- ๗.๓ นายอนิรุทธิ์ รุ่งกษัตรา
- ๗.๔
- ๗.๕

ราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๔ ๑/๑

โครงการ : โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลองสด หมู่ที่ ๖
รายละเอียดโครงการ : ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐x๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว
พิกัดสถานที่ก่อสร้าง E ๕๒๔๘๓๗ N ๑๐๔๑๑๐๓
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่ง อำเภอยะโฮง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณราคา : วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				(ต่อหน่วย)	(บาท)	(ต่อหน่วย)	(บาท)		
๑	งานปรับพื้นที่	๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๑.๒๔	๕,๖๒๐.๐๐	๕,๖๒๐.๐๐	
๒	งานดินขุดตัดคันทาง	๔๒๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๒๒.๔๑	๙,๔๑๒.๒๐	๙,๔๑๒.๒๐	
๓	ทรายหยาบ	๒.๐๐	ลบ.ม.	๘๔๑.๑๒	๑,๖๘๒.๒๔	-	-	๑,๖๘๒.๒๔	
๔	คอนกรีตผสมเสร็จ Str.๒๔๐ Ksc.	๔.๕๐	ลบ.ม.	๒,๒๘๙.๗๒	๑๐,๓๐๓.๗๔	๓๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๐,๔๓๘.๗๔	
๕	ท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. สำเร็จรูป มอก. ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐x๑.๐๐ เมตร	๗.๐๐๐	ท่อน	๒๔,๘๓๒.๕๐	๑๗๓,๘๖๒.๕๐	-	-	๑๗๓,๘๖๒.๕๐	
๖	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ขึ้น ๓ (๑๒๘-๒๕๔๙) ขนาด ๑ ๑.๐๐ เมตร	๘.๐๐	ท่อน	๑,๙๔๕.๘๙	๑๕,๕๖๗.๑๒	๒๙๐.๐๐	๒,๓๒๐.๐๐	๑๗,๘๘๗.๑๒	
๗	ปูนซีเมนต์	๒.๐๐	ถุง	๑๖๓.๕๕	๓๒๗.๑๐	-	-	๓๒๗.๑๐	
๘	เหล็ก Wire Mesh ๑ 4 มม. @ 0.20 ม.	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	
๙	แบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	๑๔.๐๐	เมตร	๒๐.๖๐	๒๘๘.๔๐	-	-	๒๘๘.๔๐	
๑๐	งานถมลูกรัง	๔๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๔๓.๙๒	๑๔๑,๐๐๗.๒๐	-	-	๑๔๑,๐๐๗.๒๐	
รวมวัสดุและค่าแรงงาน								๓๖๑,๔๕๐.๕๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวศุภณีย์ จิตธรา)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวกุลยา สังข์ทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอนิรุทธิ์ รุ่งกษัตรา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปราคากลางการก่อสร้าง

โครงการ	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลองสด หมู่ที่ ๖		
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐x๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว		
พิกัดสถานที่ก่อสร้าง	E ๕๒๔๘๓๗ N ๑๐๔๑๑๐๓		
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน ๑ ป้าย		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
รายละเอียด	ตามแบบแปลน อบต.ทุ่ง	ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕	จำนวน ๑ แผ่น	เมื่อ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	๓๖๑,๔๕๐.๕๐	๑.๒๗๙๙	๔๖๒,๖๒๐.๔๙	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก ๐ %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๔๖๒,๖๒๐.๔๙	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๔๖๒,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ทั้งหมด
เฉลี่ยราคาประมาณ

- ตร.ม.
- บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฏฐณี จิตธรา)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกุลยา สังข์ทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายอนิรุฐ รุ่งกษัตรา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ