

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...โครงการบุกเบิกถนนสายวัดจำปา-บ่อเกาะยอ หมู่ที่ ๕
ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี...

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ...ทำการก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๐.๕๓๐ กิโลเมตร
หนาโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ทำการวางท่อ
ระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน
พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ตามแบบรายละเอียดที่ อบต.ทุ่ง กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย...

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวกฤษณี จิตธารา

๗.๒ นายอนิรุทธิ์ รุ่งกษัตรา

๗.๓ นางสาวกุลยา สังข์ทอง

๗.๔

๗.๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.5

โครงการ

บุกเบิกถนนสายวัดจำปา-บ่อเกาะยอ หมู่ที่ 5

รายละเอียดโครงการ

ทำการก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 0.530 กิโลเมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน
 พร้อมขยาแนวรอยต่อท่อ ทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
 จำนวน 1 จุด ๆ ละ 6 ท่อน พร้อมขยาแนวรอยต่อท่อ ตามแบบรายละเอียดที่ อบรม.ท่ง กำหนด

พิกัด จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 E 524381 N 1039594 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 0+530 E 523988 N 1039869

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 31 /2568

รายละเอียด ตามแบบแปลน อบรม.ท่ง ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น เมื่อ วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	361,051.17	1.3642	492,546.01	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			492,546.01	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			492,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ทั้งหมด

- ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตร.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ

30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภณีย์ จิตชารา)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายอนิรุช รุ่งกษัตรา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกฤษยา สังข์ทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรรมการ


ราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ	: บุกเบิกถนนสายวัดจำปา-บ่อเกาะขอม หมู่ที่ 5	แบบ ปร.4 1/1
รายละเอียดโครงการ	: ทำการก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 0.530 กิโลเมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร ทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ตามแบบรายละเอียดที่ อบต.ทุ่ง กำหนด	
	: พิกัด จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 E 524381 N 1039594 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 0+530 E 523988 N 1039869	
	: พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย	
สถานที่ก่อสร้าง	: หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
ประมาณราคา	: วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				(ต่อหน่วย)	(บาท)	(ต่อหน่วย)	(บาท)		
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดหนัก)	1,855.00	ตร.ม.		-	5.62	10,425.10	10,425.10	
2	งานปรับปรุงพื้นที่ทางเดิม	278.00	ลบ.ม.	341.03	94,806.34		-	94,806.34	
3	งานวัสดุลูกรังพื้นที่ทาง	715.50	ลบ.ม.	341.03	244,006.96		-	244,006.96	
4	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร	12.00	ท่อน	504.68	6,056.16		-	6,056.16	
5	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร	6.00	ท่อน	747.67	4,486.02		-	4,486.02	
6	ปูนซีเมนต์	1.00	ถุง	148.60	148.60		-	148.60	
7	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	794.39	794.39		-	794.39	
8	งานขุดดิน	15.00	ลบ.ม.		-	21.84	327.60	327.60	
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน							361,051.17	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นางสาวชญณี จิตธรา)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)


(นายอนิรุช รุ่งกษัตรา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางสาวกุลยา สังข์ทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรรมการ