

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...โครงการซ่อมแซมคันคลองตะเคียน หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖  
ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี...
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง .....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๑๖,๐๐๐.๐๐ ..... บาท
๔. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ...โดยทำการซ่อมแซมคันคลอง ๒ ช่วง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๒๗๐ กิโลเมตร  
ช่วงที่ ๑ ทำการถมลูกรังยกระดับคันคลอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๐๗๐ กิโลเมตร หนา  
โดยเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร, ช่วงที่ ๒ ทำการถมลูกรังยกระดับคันคลอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง  
๐.๒๐๐ กิโลเมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ตามแบบรายละเอียดที่ ๑๒๖.๓ กำหนด พร้อม  
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย...
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ..... เป็นเงิน ..... ๓๑๖,๐๐๐.๐๐ ..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ .....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
- ๖.๒ .....
- ๖.๓ .....
- ๖.๔ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ ..... นางสาวกฤษณี จิตธารา .....
- ๗.๒ ..... นายอนิรุท รุ่งกษัตรา .....
- ๗.๓ ..... นางสาวกุลยา ลังษ์ทอง .....
- ๗.๔ .....
- ๗.๕ .....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.5

โครงการ

ซ่อมแซมคันคลองตะเคียน หมู่ที่ 2,3,4,5,6

รายละเอียดโครงการ

โดยทำการซ่อมแซมคันคลอง 2 ช่วง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.270 กิโลเมตร ช่วงที่ 1 ทำการถมลูกรัง  
ยกระดับคันคลอง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.070 กิโลเมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.70 เมตร, ช่วงที่ 2 ทำการถม  
ลูกรังยกระดับคันคลอง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.40 เมตร ตามแบบ  
รายละเอียดที่ อบต.ทุ่ง กำหนด

พิกัด จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 E 522542 N 1040274 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 0+270 E 522231 N 1040137

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 30 /2568

รายละเอียด

ตามแบบแปลน อบต.ทุ่ง

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

เมื่อ วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	231,995.55	1.3642	316,488.32	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			316,488.32	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			316,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ทั้งหมด

- ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตร.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ

30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวกฤษณี จิตธारा)  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายอนิรุท รุ่งกษัตรา)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกฤษณี สังกข์ทอง)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรรมการ

## ราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ : ซ่อมแซมคันคลองตะเคียน หมู่ที่ 2,3,4,5,6 แบบ ปร.4 1/1

รายละเอียดโครงการ : โดยทำการซ่อมแซมคันคลอง 2 ช่วง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.270 กิโลเมตร ช่วงที่ 1 ทำการถมลูกรังยกระดับคันคลอง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.070 กิโลเมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.70 เมตร, ช่วงที่ 2 ทำการถมลูกรังยกระดับคันคลอง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.40 เมตร ตามแบบรายละเอียดที่ อบต.ทุ่ง กำหนด

พิกัด จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 E 522542 N 1040274 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 0+270 E 522231 N 1040137




พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา : วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				(ต่อหน่วย)	(บาท)	(ต่อหน่วย)	(บาท)		
1	งานเกรดเกลี่ยปรับพื้นที่	1,080.00	ตร.ม.			11.14	12,031.20	12,031.20	
2	งานวัสดุลูกรัง	645.00	ลบ.ม.	341.03	219,964.35		-	219,964.35	
<b>รวมวัสดุและค่าแรงงาน</b>								<b>231,995.55</b>	

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายอนิรุท รุ่งกษัตรา) นายช่างโยธาชำนาญงาน</p>	<p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางสาวศุภษณี จิตธรา) หัวหน้าสำนักปลัด อบต.</p>	<p>ประธานกรรมการฯ</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางสาวกุลยา สังข์ทอง) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน</p>
---	---	--