

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโชติ-ห้วยพูน-พุมเรียง หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่ง อำเภอยะยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี...

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ... โดยทำการปรับพื้นที่และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๐.๑๙๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินผู้ไหล่ทาง จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบรายละเอียดที่ อบต.ทุ่ง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน ๑ ป้าย...

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๗๙,๐๐๐.๐๐..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวกฤษณี จิตธารา

๗.๒ นายอนิรุช รุ่งกษัตรา

๗.๓ นางสาวกฤษยา สังข์ทอง

๗.๔

๗.๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโชติ-ห้วยพูน-พุมเรียง หมู่ที่ 8
รายละเอียดโครงการ โดยทำการปรับพื้นที่และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้างขนาด 3.50 เมตร ระยะทาง 0.190 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. ตามแบบรายละเอียดที่ อบต. ทุ่ง กำหนด

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย
 พิกัด จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 E 523851 N 1045321 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 0+190 E 524018 N 1045285

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่** /2568

รายละเอียด ตามแบบแปลน อบต.ทุ่ง **ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น **เมื่อ** วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	351,757.75	1.3642	479,867.92	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			479,867.92	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			479,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ทั้งหมด - ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.
 ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวกฤษณี จิตธรา)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกฤษณี สัจจ์ทอง)

(ลงชื่อ)

(นายอนิรุท รุ่งกษัตรา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโชติ-ห้วยพูน-พุมเรียง หมู่ที่ 8 แบบ ปร.4 1/1

รายละเอียดโครงการ : โดยทำการปรับพื้นที่และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้างขนาด 3.50 เมตร ระยะทาง 0.190 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. ตามแบบรายละเอียดที่ อบต.ทุ่ง กำหนด

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย

พิกัด จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 E 523851 N 1045321 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 0+190 E 524018 N 1045285

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา : วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				(ต่อหน่วย)	(บาท)	(ต่อหน่วย)	(บาท)		
1	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	665.00	ตร.ม.	-	-	11.14	7,408.10	7,408.10	
2	ทรายหยาบ	40.00	ลบ.ม.	794.40	31,776.00	-	-	31,776.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ Str.240 Ksc.	100.00	ลบ.ม.	2,149.53	214,953.00	-	-	214,953.00	
4	ค่าปูผิวคอนกรีต	665.00	ตร.ม.	-	-	30.00	19,950.00	19,950.00	
5	เหล็ก RB Ø 19 มม. SR 24	0.511	ตัน	20,600.00	10,526.60	-	-	10,526.60	
6	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	7.000	ก.ก.	42.06	294.42	-	-	294.42	
7	เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	665.00	ตร.ม.	32.00	21,280.00	-	-	21,280.00	
8	แผ่นพลาสติกใส่ปูน หนา 0.07 มม.	25.20	ตร.ม.	10.00	252.00	-	-	252.00	
9	PVC CAP	84.00	อัน	12.00	1,008.00	-	-	1,008.00	
10	ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต	37.00	ลิตร	43.20	1,598.40	-	-	1,598.40	
11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	21.00	เมตร	-	-	23.87	501.27	501.27	
12	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	84.00	เมตร	-	-	14.99	1,259.16	1,259.16	
13	แบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	190.00	เมตร	20.60	3,914.00	-	-	3,914.00	
	ยอดยกไป				285,602.42		29,118.53	314,720.95	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				(ต่อหน่วย)	(บาท)	(ต่อหน่วย)	(บาท)		
	ยอดยกมา				285,602.42		29,118.53	314,720.95	
14	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	665.00	ตร.ม.	-	-	9.54	6,344.10	6,344.10	
15	งานหินผุไหล่ทาง	90.00	ลบ.ม.	341.03	30,692.70		-	30,692.70	
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน							351,757.75	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายอนิรุท รุ่งกษัตรา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน